SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sa2021_02

Stavba: Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu

JKSO: CC-CZ:

Místo: U Koupaliště 575, Ústí nad Labem Datum: 21. 1. 2021

Objednatel: IČ: 00081531
Statutární město Ústí nad Labem DIČ: CZ00081531

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
Tomáš Saidl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 656 706,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 656 706,76**
DPH základní	21,00%	ze	1 656 706,76	347 908,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 004 615,18**

Projektant Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0828) Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sa2021_02

Stavba: **Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu**

Místo: **U Koupaliště 575, Ústí nad Labem** Datum: 21. 1. 2021

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Tomáš Saidl
Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 656 706,76**	**2 004 615,18**
Sa2021_02	**Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu**	1 656 706,76	2 004 615,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 656 706,76**	**2 004 615,18**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	U Koupaliště 575, Ústí nad Labem	Datum:	21. 1. 2021
Objednatel:		IČ:	00081531
	Statutární město Ústí nad Labem	DIČ:	CZ00081531
Zhotovitel:		IČ:	00014915
	Metrostav a.s., divize 8	DIČ:	CZ00014915
Projektant:		IČ:	
	Tomáš Saidl	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					1 656 706,76
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**1 656 706,76**
DPH základní	21,00%	ze	1 656 706,76		347 908,42
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**2 004 615,18**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu**

Místo:	U Koupaliště 575, Ústí nad Labem	Datum:	21. 1. 2021
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Tomáš Saidl
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 8	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 656 706,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	909 204,82
1 - Zemní práce	6 065,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 104,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	649 274,91
8 - Trubní vedení	14 346,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	178 510,59
997 - Přesun sutě	51 292,77
998 - Přesun hmot	8 610,62
PSV - Práce a dodávky PSV	747 501,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	296 494,45
712 - Povlakové krytiny	52 717,81
713 - Izolace tepelné	83 022,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	141 874,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	87 120,00
764 - Konstrukce klempířské	24 952,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 320,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 656 706,76**

ROZPOČET

Stavba: **Plavecký areál klíše, oprava ochozu skokanského bazénu**

Místo:	U Koupaliště 575, Ústí nad Labem	Datum:	21. 1. 2021
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	Tomáš Saidl
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 8	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							**909 204,82**
1 - Zemní práce							**6 065,93**
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	450,00	2 700,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	35,00	63,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,000	120,00	720,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,133	280,00	877,24
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,133	75,00	234,98
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,133	25,00	78,33
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,700	220,00	1 034,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,867	125,00	358,38
4 - Vodorovné konstrukce							**1 104,00**
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200	920,00	1 104,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							**649 274,91**
10	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,515	390,00	2 930,85
11	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	23,892	3 850,00	91 984,20
12	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	23,892	320,00	7 645,44
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,972	33 500,00	32 562,00
14	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	199,100	170,00	33 847,00
15	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2	366,350	490,00	179 511,50
16	*M*	*592457360*	*dlažba betonová na terasy STANDARD BEST-PLATEN 40x40x4 cm*	*kus*	*2 685,660*	*112,00*	*300 793,92*
8 - Trubní vedení							**14 346,00**
17	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	10,000	85,00	850,00
18	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	4,000	110,00	440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	*M*	*286113890*	*odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°*	*kus*	*4,000*	*480,00*	*1 920,00*
20	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 125	kus	3,000	632,00	1 896,00
21	K	879230191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550	m	10,000	60,00	600,00
22	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	4 840,00	4 840,00
23	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
24	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	540,00	1 080,00
25	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	10,000	30,00	300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání — 178 510,59

26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,800	180,00	324,00
27	*M*	*583312000*	*štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál*	*t*	*3,600*	*480,00*	*1 728,00*
28	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	36,123	200,00	7 224,60
29	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
30	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	240,000	28,00	6 720,00
31	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
32	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	36,635	1 087,00	39 822,25
33	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	366,350	110,00	40 298,50
34	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	739,600	35,00	25 886,00
35	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	371,190	36,00	13 362,84
36	K	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	75,870	120,00	9 104,40
37	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	3,000	3 880,00	11 640,00

997 - Přesun sutě — 51 292,77

38	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	106,104	172,00	18 249,89
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	106,104	73,00	7 745,59
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 483,636	4,00	5 934,54
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	81,356	145,00	11 796,62
42	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	21,354	145,00	3 096,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,836	800,00	668,80
44	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,931	1 150,00	3 370,65
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,453	950,00	430,35

998 - Přesun hmot 8 610,62

46	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	106,434	68,00	7 237,51
47	K	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	106,434	12,00	1 277,21
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,137	350,00	47,95
49	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,137	350,00	47,95

PSV - Práce a dodávky PSV 747 501,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 296 494,45

50	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	366,350	40,00	14 654,00
51	*M*	*111631520*	*lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg*	*t*	*0,138*	*9 000,00*	*1 242,00*
52	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	26,913	40,00	1 076,52
53	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	366,350	120,00	43 962,00
54	*M*	*628662800*	*podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy VEDATOP® SU tl. 3 mm*	*m2*	*452,252*	*250,00*	*113 063,00*
55	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	732,700	24,00	17 584,80
56	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	26,913	90,00	2 422,17
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	366,350	85,00	31 139,75
58	*M*	*628321340*	*pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)*	*m2*	*452,252*	*150,00*	*67 837,80*
59	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,913	90,00	2 422,17
60	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,407	320,00	1 090,24

712 - Povlakové krytiny 52 717,81

61	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	366,350	45,00	16 485,75
62	*M*	*693110620*	*geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm*	*m2*	*421,303*	*86,00*	*36 232,06*
63	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
64	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		713 - Izolace tepelné					83 022,90
65	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	167,250	68,00	11 373,00
66	*M*	*283759220*	*deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm*	*m2*	*341,190*	*210,00*	*71 649,90*
67	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
68	K	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,000	0,00	0,00
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					141 874,78
69	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	14,000	108,00	1 512,00
70	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	12,000	350,00	4 200,00
71	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	12,000	210,00	2 520,00
72	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	9,520	240,00	2 284,80
73	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	9,000	460,00	4 140,00
74	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	13,000	1 200,00	15 600,00
75	*M*	*562311060*	*vtok střeš.fol.BITUMEN pro pl.stř.HL62.1BH s vyhříváním 75-160 mm*	*kus*	*13,000*	*8 300,00*	*107 900,00*
76	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	73,820	50,00	3 691,00
77	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,071	380,00	26,98
78	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
79	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,000	0,00	0,00
		735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa					87 120,00
80	K	735531003	Podlahové vytápění DE-VI systém Devimat položení topná rohože Devimat DTIF 300 W/m2	m2	24,000	80,00	1 920,00
81	*M*	*735531.M01*	*Topná rohož - podlahové topení 300W / m²*	*m2*	*24,000*	*550,00*	*13 200,00*
82	K	735531021	Podlahové vytápění DE-VI systém Deviflex položení topného kabelu do betonové podlahy	m	50,000	260,00	13 000,00
83	*M*	*735531.M02*	*Topný kabel DEVIflex 10T, 30 m, 290 W, 230 V*	*bal*	*2,000*	*12 000,00*	*24 000,00*
84	K	735000.R01	Celková prohlídka, zapojení, regulace a revize topného systému do 100 000,- Kč	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
		764 - Konstrukce klempířské					24 952,00
85	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	25,500	64,00	1 632,00
86	K	764244309	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 800 mm	m	25,500	880,00	22 440,00
87	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm	kus	4,000	220,00	880,00
88	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,000	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 320,00

90	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	420,000	20,00	8 400,00
91	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	420,000	65,00	27 300,00
92	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	420,000	28,00	11 760,00
93	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	420,000	33,00	13 860,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00